

3		Dachziegel und Dachsteine		Zeitwerte in Minuten			
Nr.	Kurztext-Ausführung	Einheit	Einfamilien- bis Mehrfamilien- haus	Wohnblöcke, Verwaltungs- gebäude	Villen	Garagen, sonstige Kleinflächen	Türme
3.2.1.3	Biberschwanz Doppel- oder Kronendeckung bis 37 Stück/m <sup>2</sup> aufnehmen, säubern und wiedereindecken, Deckfläche geklammert, bis 17 Klammern je m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55,0	55,0	66,0	66,0	85,0
	ZWB						
3.2.1.4	Biberschwanz Doppel- oder Kronendeckung (wie 3.2.1.3) bis 45 Stück/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,0	65,0	78,0	78,0	100,0
	ZWB						
<b>3.2.1.5</b>	<b>Zusatzarbeiten und Details bei der Flächenumdeckung als Mehrzeiten</b>						
3.2.1.5.1	Traufziegel 5,5 Stück/m verlegen, Format B	m	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	ZWB						
3.2.1.5.2	Traufziegel 6,2 Stück/m, Format A	m	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	ZWB						
3.2.1.5.3	Schlussziegel 5,5 Stück/m, einseitig verlegen, Format B	m	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	ZWB						
3.2.1.5.4	Schlussziegel 6,2 Stück/m, einseitig verlegen, Format A	m	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	ZWB						
3.2.1.5.5	Ortgangsabschlussbiber 6,9 Stück/m verlegen, Format B	m	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	ZWB						
3.2.1.5.6	Ortgangsdeckung auf vorhandene Zahnleisten verlegen	m	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ZWB						