

1

2

LB 308
Wasserhaltungs-
arbeiten

308

Kosten:
Stand 2.Quartal 2018
Bundesdurchschnitt

Wasserhaltungsarbeiten Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	▷		▷ ø brutto €	◁	◁
					ø netto €		
1	Pumpensumpf, Betonfertigteile	St	376	802	1.058	1.426	2.262
			316	674	889	1.198	1.901
2	Tauchpumpe, Fördermenge bis 10m³/h	St	147	270	357	483	664
			123	227	300	405	558
3	Saugpumpe, Fördermenge bis 20m³/h	St	161	384	492	646	836
			136	323	414	543	702
4	Betrieb, Pumpe bis 10m³/h	h	2	6	8	10	14
			1	5	7	9	12
5	Betrieb, Pumpe über 10m³/h	h	0,7	4,4	6,4	8,3	12
			0,6	3,7	5,4	7,0	9,8
6	Brunnenschacht, Grundwasserabsenkung	St	1.136	1.729	2.068	2.588	3.603
			954	1.453	1.738	2.175	3.028
7	Druckrohrleitung, DN100	m	13	36	50	69	97
			11	31	42	58	81
8	Saugleitungen, DN100	m	1	9	12	16	23
			1	8	10	13	19
9	Stromerzeuger, 10-20KW	St	1.368	1.791	2.178	2.443	3.210
			1.149	1.505	1.830	2.053	2.698
10	Absetzbecken, Wasserhaltung	St	1.203	1.461	1.911	2.267	2.626
			1.011	1.228	1.606	1.905	2.207
11	Messeinrichtung, Wassermenge	St	168	333	457	719	1.111
			141	280	384	604	934
12	Wasserhaltung, Betrieb 10-20l/s	h	6	13	15	23	31
			5	11	13	20	26
13	Stundensatz Facharbeiter, Wasserhaltung	h	42	46	49	51	56
			35	39	42	43	47

3

4

5

- ▷ min
- ▷ von
- ø Mittel
- ◁ bis
- ◁ max

Nr.	Kurztext / Langtext			Kostengruppe				
		▷	▷ ø netto €	◁	◁	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1	Pumpensumpf, Betonfertigteile							KG 313
Pumpensumpf aus Betonfertigteiltringen herstellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder entfernen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher Lagerung und Wiederverfüllung.								
Lage: innerhalb der Baugrube								
Tiefe: bis 3,00 m								
Lichter Sohlenquerschnitt: bis 1,00 m²								
Boden: Homogenbereich, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe: DIN 18196								
- Steinanteil: bis % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1								
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1:								
- Lagerungsdichte:								
Aushubprofil:								
316€	674€	889€	1.198€	1.901€		[St]	2,40 h/St	308.000.015

6

7

8

9

© BKI Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Kostenstand: 2.Quartal 2018, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2.Quartal 2018. Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

①

Leistungsbereichs-Titel

②

Datentabelle mit Angabe:

- der Bauleistungen als Kurztext

- der Einheit

- Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert

Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).

Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.

Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

③

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

④

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle. Mit A bezifferte Positionen sind Beschreibungen für die entsprechende Folgeposition.

⑤

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

⑥

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

⑦

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

⑧

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

⑨

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-10